



CERTT 2024
ANEXO 6
LIBRO DE RUTA (ROADBOOK) / ITINERARIO HORARIO

Fecha aprobación	de	Artículo modificado	Fecha de aplicación
08.11.23		1.- REQUERIMIENTOS GENERALES	01.01.24

1. REQUERIMIENTOS GENERALES:

- El Roadbook debe distribuirse de acuerdo con el Reglamento Deportivo de Rally Cross-Country de la FIA.
- Hasta el 31/12/24 los equipos podrán escoger (al realizar la inscripción) entre el Roadbook electrónico o en papel siendo preferente el uso del Roadbook electrónico. A partir del 1/1/2025 únicamente estará disponible en formato electrónico
- Debe haber un Roadbook diferente para cada tramo. Debe haber un método obvio de distinción. El Roadbook en papel será de tamaño A5.
- El Roadbook debe ser a color sobre fondo blanco. Todos los símbolos, textos y colores deben corresponder en tamaño y color con el léxico del Roadbook, la plantilla y esta descripción.
- Todas las páginas del Roadbook en papel deben estar numeradas para que sea posible comprobar la integridad del libro.
- El Roadbook en papel se encuadernará en la parte superior con un metal u otra encuadernación suficientemente fuerte capaz de una apertura de 360°.
- La impresión debe ser a una cara, con un grosor de papel de 90 g/m² o superior.
- En caso de cambio en el Roadbook en papel, las páginas modificadas deberán ser emitidas en A5 para ser insertadas en el Roadbook. En el Roadbook electrónico serán actualizadas por el proveedor del servicio.
- En caso de que se haya añadido una nueva nota en el Roadbook (p. ej., por parte del coche de apertura), no solo se deben mostrar los cuadros de indicación modificados, sino que también se deben imprimir el último y el primer cuadro de indicación sin cambios.

2. INFORMACIÓN PROPORCIONADA A LOS COMPETIDORES:

Al principio del Libro de Ruta se deberá incluir unas páginas informativas, en distinto color, que contengan, como mínimo, la siguiente información:

- Procedimiento de accidentes y números de teléfono de la sede del Rally y de los servicios de emergencia.
- Itinerario de toda la etapa.
- Recorrido completo de la etapa en formato apaisado
- Descripción del tipo de terreno de la Sección Selectiva.
- Mapas de las especiales en el siguiente formato:
 - Escala 1:500.000, dirección Norte
 - Líneas de coordenadas
- Planos de la ceremonia de Salida y los parques de asistencia. No será necesario repetirlos para cada visita al mismo. Aunque si será necesario hacerlo cuando haya un cambio de localización del tramo cronometrado
- Lista de waypoints sin las coordenadas. Los waypoints y los controles deben ordenarse en orden ascendente.
- Si se dispone de zonas de refuelling, dibujo de la zona.
- Rutas alternativas y posibles puntos de salida.
- Plan de parque de asistencia. No son necesarios planes repetidos de diseños de parques de servicio para cada visita. Sin embargo, los planes son importantes cuando hay un cambio de ubicación de TC.
- Lista de todos los símbolos utilizados, si no cumplen con los símbolos/léxico estándar de la FIA.
- Al final del Libro de Ruta se incluirán
 - Hoja de abandono
 - Hoja de solicitud de reincorporación de un vehículo en carrera (Super rally)
 - Hoja de solicitud general
- Al final del mismo (preferiblemente como contraportada), se deberá incluir una página con el SOS y OK (Anexo 3 al Reglamento Deportivo)
- Cada Sector Selectivo comenzará en una página nueva

El sentido de lectura de las informaciones será de arriba hacia abajo.

En cada dibujo, el punto de origen se situará en la parte inferior del mismo.



CERTT 2024
ANEXO 6
LIBRO DE RUTA (ROADBOOK) / ITINERARIO HORARIO

Para cada puesto de control: Control Horario, Control de Paso y Controles de Salida, Llegada o Stop de los tramos cronometrados, se reproducirán los signos normalizados por la FIA y se indicará con precisión la localización de los mismos.

Los puntos de seguridad, los puntos donde se encuentren los puntos de radio, deberán estar incluidos en el Libro de Ruta. La distancia máxima entre dos C. S. será de 8 Kms.

Se deberá incluir asimismo en el Libro de Ruta, si los hubiere, los puntos de repostaje suplementarios.

En los tramos de enlace los principales paneles de cambio de dirección que existan en la ruta deberán aparecer en la casilla descriptiva y, si hay un cambio de dirección, con la flecha señalando la dirección real.

En los tramos de enlace, los paneles de dirección que no correspondan a la ruta a seguir, pero sí sirvan de referencia, deberán aparecer tachados.

En todo caso, los paneles de dirección y/o señales de tráfico reproducidas, deberán corresponder a su emplazamiento exacto sobre la ruta.

En los tramos de enlace, Toda información que no pueda ser fácilmente visible o identificable desde la carretera deberá aparecer entre paréntesis.

Se señalarán los lugares que precisen de una atención particular con uno, dos o tres signos de admiración.

El recorrido de los tramos cronometrados deberá resaltar del resto de informaciones con una trama.

Se recomienda incluir en las viñetas correspondientes a los puestos de control, puntos de seguridad, puntos de bandera azul y puntos de radio, las coordenadas GPS de los mismos.

OTRAS OPCIONES:

Cuando una ruta del rallye se repita (por ejemplo, dos sectores selectivos idénticos), se permitirá al organizador ahorrar papel y economizar la impresión del Libro de ruta imprimiendo un juego común para los recorridos duplicados.

Si se opta por la impresión del Libro de Ruta en este formato Compacto, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

La cabecera de cada página deberá incluir los diferentes números de SSs y/o controles afectados. Al final del bucle se deberá incluir una referencia clara (Ej. Volver a la página X) para la segunda pasada. Deberá detallarse claramente cualquier variación entre las dos pasadas.

3. PLANTILLA PARA EL LIBRO DE RUTA




FIGURA 1

1. Número de página.
2. Cabecera del Libro de Ruta con el número de Sector Selectivo, nombre del Sector Selectivo y el total de kilómetros del Sector Selectivo
3. Kilómetros totales desde la primera casilla de cada página al final del Sector Selectivo
4. Kilómetros totales del Sector Selectivo en la correspondiente casilla
5. Kilómetros parciales desde la casilla precedente a la casilla actual.
6. Símbolo del Waypoint
7. Casilla de Diagrama: Contiene información de modo gráfico y con símbolos para evaluar la situación en el kilómetro indicado
8. Casilla Descriptiva: Indica la situación después del kilómetro indicado y contiene las limitaciones de velocidad
9. Marcador de posición para el número de waypoint.

No debe haber más de una línea de cabecera y cinco líneas de instrucciones por página para cuadros de distancia, diagrama y descripción.

Todas las casillas del RoadBook deberán tener las mismas dimensiones que las mostradas en la figura 1

La RFEDA recomienda que todos los organizadores usen el mismo software para la creación del Road Book

4. INDICACIONES GENERALES DEL ROADBOOK

- La pista a seguir debe ser azul, incluida la flecha, como se muestra en la figura 2.
- Marque la posición del kilómetro en cada casilla con un alfiler como se muestra en la figura 2.




FIGURA 2

- Las indicaciones de distancias deben estar resaltadas en azul, como se muestra en la figura 2.
- Nunca use indicaciones de pista (línea continua) en secciones fuera de la carretera.
- Los dibujos, como los lechos de los ríos, deben dibujarse en proporción, como se muestra en la figura 3.




FIGURA 3

- Las zonas de arena en amarillo y el agua en azul.
- La información importante, como "quit PP", debe indicarse en rojo.
- Nunca duplique información en el diagrama y el cuadro de descripción.
- Nunca use "X" o "Z" o cualquier otro marcador de posición en el cuadro del diagrama.
- Las distancias de hasta 400 metros se pueden describir en una sola casilla de diagrama; para distancias más largas, se debe agregar una nueva línea de caja de Roadbook.
- Si la distancia al cuadro siguiente es inferior a 400 metros, el cuadro de distancia anterior debe marcarse con una flecha vertical, y el cuadro de distancias correspondiente debe resaltarse en verde, como se muestra en la figura 4.

5. MODIFICACIONES DEL LIBRO DE RUTA

Se deberán indicar las modificaciones del Roadbook o las nuevas notas del equipo de apertura con "MODIF" o "NEW NOTE". El texto debe resaltarse como se muestra en la figura 4

<div style="background-color: #90EE90; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold; font-size: 0.8em;">NEW NOTE</div> <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">218,12</div> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">0,85</div> ↓	<div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; color: yellow;">65</div> <div style="font-size: 0.8em; font-weight: bold; color: yellow;">A</div>	QT PP
<div style="background-color: #90EE90; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold; font-size: 0.8em;">MODIF</div> <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">218,42</div> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">0,30</div>		P ≤ E3

FIGURA 4

<div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">239,97</div> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">1,20</div>	<div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: yellow;">220A</div>	<div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">R/L</div> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">P ± V</div>
<div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">240,32</div> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">0,35</div>	<div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: red;">+V</div>	

NO ESTÁ EN USO
Ver último punto de indicaciones generales del Roadbook

6. INDICACIÓN DE PELIGRO DEL ROADBOOK

<div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">245,57</div> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">2,50</div> <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">S</div>	<div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; color: red;">!!!</div> <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">BIG</div>	<div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: green;">ET</div> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: cyan;">500m</div> <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; color: red;">!!!</div> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">29</div>
--	---	---

FIGURA 5

- Siempre se deben indicar tres signos de exclamación de peligro (!!!) como un punto de ruta WPS.
- Siempre se deben indicar tres signos de exclamación de peligro (!!!) con un marco rojo alrededor de las tres casillas, como se muestra en la figura 5.
- Las marcas de peligro (!, !!, !!!) siempre deben estar en el cuadro del diagrama y nunca en el cuadro de descripción. Solo si el peligro sigue después del kilómetro indicado, debe marcarse en el cuadro de descripción.
- Las marcas de (!, !!, !!!) siempre deben estar en rojo y del mismo tamaño, como se muestra en la figura 5.
- Nunca use una marca de peligro con más o menos (¡por ejemplo, !+) para subdivisiones adicionales.

- Las zanjas, hoyos y escalones deben estar marcados en rojo, como se muestra en la figura 5.
- Si la marca de peligro se aplica a todos los símbolos en el cuadro del diagrama, las marcas están enmarcadas en rojo, como se muestra en la figura 5.

7. INDICACIÓN DE ZONAS DE VELOCIDAD DEL ROADBOOK

- Todas las líneas de casillas del Roadbook correspondientes a la zona de velocidad deben estar enmarcadas en naranja, como se muestra en la figura 6.
- El relleno del círculo DZ es naranja, el relleno del círculo FZ es verde como se muestra en la figura 6.
- Los tamaños de los íconos de DZ, FZ y velocidad deben ser como se muestra en la figura 6.
- DZ, FZ deben marcarse en el cuadro de distancia como todos los WP, como se muestra en la figura 6.
- La velocidad se indica en el cuadro de descripción.
- Si el final de una zona de velocidad es el comienzo de una nueva zona de velocidad, se puede omitir la primera indicación de FZ.




Figura 6

8. INDICACIÓN DE CONTROL DE PASO (CP)

- Los CP deben estar indicados con un marco rosa alrededor del cuadro de diagrama, como se muestra en la figura 6.
- Los CP deben indicarse en el cuadro del diagrama en rosa, con el mismo tamaño de texto que se muestra en la figura 6.
- El ícono del sello debe marcarse en el cuadro de distancia como un círculo de WP lleno de rosa.

9. INDICACIÓN DE WAYPOINT (WP) DEL ROADBOOK

- Los WP se marcan únicamente en el cuadro de distancia al lado del kilómetro parcial, como se muestra en la figura 7.
- Los WP se marcan como M, C, S, N, V y E en un círculo en lugar de WPM, WPC, WPS, WPN, WPV y WPE. Todos los waypoints excepto los WPP deben estar marcados en el Roadbook.

- El número de WP siempre debe indicarse y no cambiarse. Si hay un requisito para un WP adicional, p.e por la tripulación del Coche de Apertura, entonces debe numerarse de la siguiente manera: número del último WP.1, número del último WP.2, y así sucesivamente, si hay más de uno.
- WPN, WPV y WPE están en un círculo azul con texto azul, como se muestra en la figura 7.
- Para WPS, el texto y el marco del círculo están en negro, rellenos de rojo, como se muestra en la figura 5.
- La casilla de distancia para WPV y WPE debe llenarse en azul claro, como se muestra en la figura 7.
- El cuadro de distancia para WPM debe llenarse en azul, como se muestra en la figura 3.
- Para WPC, el texto y el marco del círculo están en negro, rellenos de amarillo. El cuadro de distancia debe llenarse en verde, como se muestra en la figura 7.
- La casilla de distancia para WPN debe llenarse en rosa, como se muestra en el “EJEMPLOS DE LIBRO DE RUTA”
- Todos los waypoints deben estar asignados a una casilla de Roadbook.



220,50	170 	ET P W P // 24
0,80 E		
222,07	170m 	ET P S CX 25
1,57 C		

Figura 7

ITINERARIO HORARIO (El siguiente formato es opcional pero recomendado.)

- Los recuadros que muestren las visitas al parque de asistencia y las zonas de servicio remotas deben tener un marco negro grueso y, cuando estén impresos en color, un tono de relleno azul claro.
- Las cajas que muestren reabastecimiento de combustible deben tener un borde negro delgado y una sombra de relleno amarilla.
- Todas las visitas al parque de asistencia/vivac llevan una letra A, B, C, etc.
- TCO es siempre el comienzo del elemento competitivo del evento. Una Salida Ceremonial “independiente” no se considera como TCO.
- Tenga en cuenta los números de sección en el margen derecho.

El itinerario horario será el especificado en el Art. 4 del “Appendix II de las Cross Country rallies Sporting Regulations de la FIA”



CERTT 2024
ANEXO 6
LIBRO DE RUTA (ROADBOOK) / ITINERARIO HORARIO

Leg 1							Friday 24 January 2020	
Sunrise hh:mm							Sunset hh:mm	
TC	Location	SS	Liaison	Total	Target	1st car		
SS		km	km	km	Time	due		
0	[Start location]					08:00		
1	[TC location]		9,00	9,00	00:27	08:27		
DSS1	[name of SS]				00:05	09:02		
PC 1	[PC location]	86,00						
PC 2	[PC location]	210,00						
T3RZ	Refuelling Zone (T3 only)	247,00						
1	Distance to next refuel	(73,00)	(12,94)	(85,94)	00:15			
PC 3	[PC location]	270,00						
ASS 1	[finish location]	320,00			expected Time of arrival	(14:22)		
1A	Service IN		12,94	332,94	00:28	(15:00)		
Service A ([location])								
FRIDAY TOTALS		320,00	21,94	341,94				
		93,56%	6,42%	100%				

Leg 2							Saturday 25 January 2020	
Sunrise hh:mm							Sunset hh:mm	
TC	Location	SS	Liaison	Total	Target	1st car		
SS		km	km	km	Time	due		
1B	Service OUT - [location]					07:00		
2	[TC location]		10,00	10,00	00:15	07:15		
DSS2A	[name of SS]				00:05	07:20		
PC 1	[PC location]	86,00						
PC 2	[PC location]	210,00						
T3RZ	Refuelling Zone (T3 only)	247,00						
2	Distance to next refuel	(173,00)	(25,50)	(198,50)	00:15			
PC 3	[PC location]	270,00						
ASS2A	[finish location]	320,00			expected Time of arrival	(13:40)		
Neutralisation Zone								
DSS2B	[location]		9,80	329,80	00:20	(14:00)		
PC4	[PC location]	50,00						
ASS2B	[finish location]	100,00			expected Time of arrival	(15:40)		
2A	Service IN		15,70	115,70	00:22	(16:02)		
Service B ([location])								
SATURDAY TOTALS		420,00	35,50	455,50				
		92,21%	7,79%	100%				

Cualquier otra información no contemplada en las "Cross Country Rally Regulations Appendix II Standard Documents Art. 5" podrá ser añadida a los libros de ruta del CERTT, siempre que este reflejado en el Reglamento Particular.

LÉXICO ROADBOOK

Solo se podrán usar los siguientes símbolos. Los símbolos nuevos o adicionales deberán ser aprobados por la RFEDA o la FIA.

TRACKS		CONTROL		SYMBOLS		SYMBOLS		DIRECTION	
	TARMAC ROAD		DSS DEPARTURE SELECTIVE SECTION		FENCE		PETROL STATION	180	BEARING (CAP)
	TRACK		ASS ARRIVAL SELECTIVE SECTION		BARBED WIRE FENCE		MONUMENT	180^A	BEARING AVERAGE
	OFF PISTE OFF TRACK		CP PASSAGE CONTROL		RAILROAD		ANIMALS INDIVIDUAL	180^C	BEARING CALCULATED
	LESS VISIBLE OLD TRACK		DN FN START / FINISH NEUTRALISATION		HOLE		ANIMALS	OBLIC	OBLIC BEARING
P	PISTE TRACK		DN START NEUTRALISATION WITH SPEED LIMIT		HOLE COLLAPS		CONE	ABBREVIATIONS	
PP	MAIN PISTE PRINCIPAL TRACK		DT FT START / FINISH TRANSFER		RIDGE		TYRE	L	LEFT
RO	ROAD		DT START TRANSFER WITH SPEED LIMIT		RUTS		CAIRN	R	RIGHT
P//	PARALLEL TRACKS	T:25	T:25 NEUTRALISATION / TRANSFER TIME IN MINUTES		TWISTY		ROCKS INDIVIDUAL	L/R	LEFT AND RIGHT
HP	OFF PISTE		Waiting for restart		BUMPY		MOUNTAIN INDIVIDUAL	R/L	RIGHT AND LEFT
HP	OFF PISTE FORBIDDEN		STOP FOR RESTART		LATERAL INCLINATION		CAMEL GRASS	onL onR	ON LEFT ON RIGHT
FPP	FOLLOW MAIN PISTE		REFUELING ZONE		UP HILL DOWN HILL		VEGETATION	kpL	KEEP TO THE LEFT
FRO	FOLLOW ROAD		MEDIA ZONE		ELECTRIC POLE	VG	VEGETATION GRASS	kpR	KEEP TO THE RIGHT
SA	SAND		SERVICE ZONE		ELECTRIC LINE		TREE INDIVIDUAL	kpS	KEEP STRAIGHT
GV	GRAVEL		TYRE MARKING/ CHECKING ZONE		HIGH VOLTAGE TOWER		PALM TREE	+√	MORE VISIBLE
SAFETY			ZONE END		ANTENNA MAST		SMALL WADI	-√	LESS VISIBLE
	DANGER 1	ON TRACK			WELL		LARGE WADI	±√	MORE / LESS VISIBLE
	DANGER 2		BUMP		WATER TANK		SANDY WADI	/	ON
	DANGER 3		DIP HOLE		POST		RIVER	IN	IN INTO
	DANGER FOR ALL SYMBOLS		COMPRESSION		KILOMETER MARKER		WATER SEA, LAKE	ET	AND NEXT
	START / DEPART SPEED LIMIT		DITCH		BARREL		PLAIN	A	AT
	FINISH SPEED LIMIT		SUMMIT		SIGN POST		DUNES / SAND	CX	STONY
	STOP		STEP UP		ROAD WORK		TOWARDS	E3	NARROW
	SLOW DOWN		STEP DOWN		HOUSE BUILDINGS		DISTANCE	Q^T	QUIT LEAVE
	RESTRICTED AREA		CONCRETE		CHURCH MOSQUE	DUNES / SAND		TJS	ALWAYS
25,25	DANGER 2 IF RED LINE UNDER KM		UNDER BRIDGE		RUINS INDIVIDUAL		SAND PLAIN	NBX	MANY
WAYPOINTS			ABOVE BRIDGE		FORT		BIG BOWL IN DUNES	IMP	IMPERATIVE
	WAYPOINT MASKED		LEFT OVER CREST		CEMETERY		SAND SPIT	EFF	COLLAPSED
	WAYPOINT CONTROL		RIGHT OVER CREST		VILLAGE		DUNE	ORN	RUTS UNDULATION
	WAYPOINT SAFETY		GATE BARRIER		BIVOUAC CAMP		BROKEN DUNE	BAD	BAD
	WAYPOINT NAVIGATION		CATTLE GATE BARRIER		TUNNEL		DUNES	RP	REJOIN
	WAYPOINT VISIBLE		GATE BARRIER		PIPELINE	DN	ONE DUNE	BTW	BETWEEN
	WAYPOINT ECLIPSE		WATER CROSSING		WALL	DNX	DUNES	MODIF	MODIFICATION OPENING CAR
	WAYPOINT NUMBER		SHORT DISTANCE TO NEXT BOX		STONE WALL	DNT	DUNETTES SMALL DUNES	NEW NOTE	NEW NOTE OPENING CAR
						L1 L2 L3	LEVEL OF DUNES	BIG SMALL FOLLOW	WRITTEN AS TEXT

EJEMPLOS DE LIBROS DE RUTA

22	SS4 - DSS4 to ASS4 - 247,37 KM	139,02 KM
108,35	266 ! /CHOTT	ET CHOTT BAD ORN
0,22		50 NEU.IN ⁽²⁵⁾ T:35
109,83		50 REFUELING T3/T4/BIKE
1,48 DN		WAIT RESTART
110,29		NEU.OUT ⁽²⁶⁾
0,46		50
114,34		
4,05		
114,93		
0,59 FN		
NEXT 0,32		DANGER 2

Example I (not to scale) / Exemple I (non à l'échelle)

23	SS4 - DSS4 to ASS4 - 247,37 KM	132,12 KM
115,25	HP BAD !!	→CAP
0,32 ↓	158 IMP Q^T OUED	! P BAD CX
115,51		IN VG Q^T PP → DN
0,26		MBX !! DN ⁽²⁷⁾
117,36		PASS ET P^W SA
1,85		
118,11		
0,75 N		
120,58		
2,47		
NEXT 1,41		

Example II (not to scale) / Exemple II (non à l'échelle)

SEÑALES DE ZONA EN EL ROADBOOK

Zone /Control	Roadbook Box				Physical Ground Sign	NAV/SYS
	Waypoint	Distance	Diagram	Description		
Speed Control Zone						
Start Control Speed Zone	DZ			 <small>Speed Example</small>		Speed Zone Alerts Vehicle speed
Finish Speed Zone	FZ			 <small>Speed Example</small>		
Passage Control with Speed Control Zone finish after PC						
Start Speed Control Zone	DZ					Speed Zone Alerts Vehicle speed
Passage Control Finish Speed Control Zone	CP		CPN°			
Passage Control with Speed Control Zone continue after PC						
Start Speed Control Zone	DZ					Speed Zone Alerts Vehicle speed
Passage Control	CP		CPN°			
Finish Speed Control Zone	FZ					
Neutralisation with Refueling						
Start Neutralisation Start Speed Control Zone	DN					Neutralisation Time Countdown and Speed Zone Alerts Vehicle speed until FINISH of Neutralisation
Passage Control	CP		CPN°			
Refueling					 	
Waiting before RESTART 100 m bevor FZ					 <small>At both sides to create a line</small>	vehicle to pass line not earlier than 60 sec before START time
Stop at RESTART line	FZ				 <small>At both sides to create a line</small>	Vehicle stop at this line and wait until START signal is given.
Funish Neutralisation						FINISH Neutralisation
Neutralisation or Transfer (Road Section only)						
Start Neutralisation	DN DT					START Neutralisation or Transfer Time Countdown
Waiting before RESTART 100 m bevor FZ					 <small>At both sides to create a line</small>	vehicle to pass line not earlier than 60 sec before START time
Stop at RESTART line	FN FT				 <small>At both sides to create a line</small>	Vehicle stop at this line and wait until START signal is given.
Funish Neutralisation						FINISH Neutralisation Transfer
Service Zone						
Service Area Zone Start and Finish					 	
Selective Section						
Start Selective Section	DSS			DSS		
Finish Selective Section	ASS			ASS		
Media Zone						
Media Zone Start and Finish					 	